



AS "STA Grupa"
 Maskavas iela 227, Rīga, LV-1019
 V.F.Nr.: 40003019103

STA Grupa

Pasūtītājs: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Objekta nosaukums: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
 Objektā adrese: Pils laukums 3, Rīgā, LV-1050

Lokālā tīme. 1. variants

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss izziņošanas sistēmas atjaunošana.

Tīmes izmaksas Ls ar PVN: 36 518,44

Tīme sastādīta: 09.07.2013.

Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas						
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	summa (Ls)
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMA														
1	Atklāšanas sistēmas bojāto elementu nomaiņa un remonts													
2	FC330A - UAS 2 cilpu panelis "Sienens" (REMONTS)	gab.	1,00	55,56	7,20	400,00	0,00	10,00	410,00	55,56	400,00	0,00	10,00	410,00
3	B3R080 - indikācijas panelis priekš FC330A (parprogrammēšana)	gab.	1,00	11,11	7,20	80,00	0,00	1,00	81,00	11,11	80,00	0,00	1,00	81,00
4	Akumulators 12V/18Ah	gab.	2,00	0,69	7,20	5,00	25,21	0,50	30,71	1,38	10,00	50,42	1,00	61,42
5	Akumulators 12V/7Ah	gab.	10,00	0,69	7,20	5,00	8,74	0,50	14,24	6,90	50,00	87,40	5,00	142,40
6	OP320A - adrešu dīnu detektors ar izolatoru	gab.	49,00	1,11	7,20	8,00	40,29	0,40	48,69	54,39	392,00	1974,21	19,60	2385,81
8	SO320 - 300 seriāls detektoru bāze	gab.	49,00	0,28	7,20	2,00	2,39	0,10	4,49	4,49	98,00	117,11	4,90	220,01
9	SOA322A - bāzes paliknis priekš SO320	gab.	49,00	0,14	7,20	1,00	1,75	0,10	2,85	6,86	49,00	85,75	4,90	139,65
10	DMA1131 - adrešu trauksmes pogas modulis ar izolatoru.	gab.	6,00	1,32	7,20	9,50	50,63	0,50	60,63	7,92	57,00	303,78	3,00	363,78
11	FDM/291 - R - adrešu trauksmes pogas modulis ar izolatoru.	gab.	6,00	0,35	7,20	2,50	4,02	0,20	6,72	2,10	15,00	24,12	1,20	40,32
12	FDM/291 - AD - adrešu trauksmes pogas vāciņš.	gab.	6,00	0,14	7,20	1,00	6,08	0,10	7,18	4,84	6,00	36,48	0,60	43,08
18	DCA1192A - adrešu universālais modulis ar izolatoru.	gab.	3,00	1,36	7,20	9,80	169,17	0,50	179,47	4,08	29,40	507,51	1,50	538,41
19	DCA1192A - bāze priekš DCA1192A	gab.	3,00	0,31	7,20	2,20	16,94	0,20	19,34	0,93	6,60	50,82	0,60	58,02
20	DCA1191 - adrešu universālais modulis ar izolatoru.	gab.	3,00	0,21	7,20	1,50	12,76	0,10	14,36	0,63	4,50	38,28	0,30	43,08
22	Sietna iekšējā, EN-54 PESS0003	gab.	11,00	1,60	7,20	11,50	9,31	0,50	21,31	17,60	126,50	102,41	5,50	234,41
24	Savienojumu kārta	gab.	7,00	2,22	7,20	16,00	7,90	0,20	24,10	15,54	112,00	55,30	1,40	168,70
26	Kabeļs 2x0,8+0,8 E30	m	900,00	0,04	7,20	0,29	0,42	0,03	0,74	36,00	261,00	378,00	1,00	666,00
28	Kabeļu kanāls 20x10	m	500,00	0,04	7,20	0,29	0,49	0,03	0,81	20,00	145,00	245,00	1,50	405,00
30	Silpvrāģu, izsmalcinātāji un palīgmateriāli	kompl.	1,00	62,50	7,20	450,00	200,00	50,00	700,00	62,50	450,00	200,00	50,00	700,00
31	Mēritumi, marķēšana, hermētizācija	kompl.	1,00	12,50	7,20	90,00	40,00	10,00	140,00	12,50	90,00	40,00	10,00	140,00
32	Programmēšanas, regulēšanas un palaišanas darbi	kompl.	1,00	59,32	11,80	700,00	50,00	10,00	760,00	59,32	700,00	50,00	10,00	760,00
33	Darbu vadība, uzraudzība, izpilddokumentācijas sagatavošana	kompl.	1,00	59,32	11,80	700,00	100,00	10,00	810,00	59,32	700,00	100,00	10,00	810,00
34	Nodrošana, apmācība, instruktāžas, ID, uzraudzība utt.	kompl.	1,00	42,37	11,80	500,00	50,00	10,00	560,00	42,37	500,00	50,00	10,00	560,00

Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas				summa (Ls)		
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)		materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)
35	Esāšo elementu pārbaude, remonts un darbības atjaunošana	kompl.	163,00	0,83	7,20	6,00	0,00	0,20	6,20	135,29	978,00	0,00	32,60	1010,60
36	Deveģu atslēgšana/pieslēgšana kabeļu pretstības mērījumu veikšanai	kompl.	16,00	0,83	7,20	6,00	0,00	0,20	6,20	13,28	96,00	0,00	3,20	99,20
37	Trauksmes pogu atslēgšana/pieslēgšana kabeļu pretstības mērījumu veikšanai	kompl.	2,00	0,83	7,20	6,00	0,00	0,20	6,20	1,66	12,00	0,00	0,40	12,40
38	Universālo moduļu atslēgšana/pieslēgšana kabeļu pretstības mērījumu veikšanai	kompl.	30,00	0,83	7,20	6,00	0,00	0,20	6,20	24,90	180,00	0,00	6,00	186,00
39	Sīrtēnu atslēgšana/pieslēgšana kabeļu pretstības mērījumu veikšanai	kompl.	5,00	0,83	7,20	6,00	0,00	0,20	6,20	4,15	30,00	0,00	1,00	31,00
40	Barošanas bloku atslēgšana/pieslēgšana kabeļu pretstības mērījumu veikšanai	kompl.	1,00	208,33	7,20	1500,00	50,00	350,00	1900,00	208,33	1500,00	50,00	350,00	1900,00
41	Sistēmas kabeļu pretstības mērījumi	kompl.	163,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	91,28	652,00	32,60	16,30	700,90
42	Deveģu darbības pārbaude	kompl.	16,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	8,96	64,00	3,20	1,60	68,80
43	Trauksmes pogu darbības pārbaude	kompl.	2,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	1,12	8,00	0,40	0,20	8,60
44	Universālo moduļu darbības pārbaude	kompl.	30,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	16,80	120,00	6,00	3,00	129,00
45	Sīrtēnu darbības pārbaude	kompl.	5,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	2,80	20,00	1,00	0,50	21,50
46	Barošanas bloku darbības pārbaude	kompl.	1,00	16,95	11,80	200,00	50,00	10,00	260,00	16,95	200,00	50,00	10,00	260,00
47	Programmes izpildes, regulēšanas un palaišanas darbi	kompl.	1,00	16,95	11,80	200,00	50,00	10,00	260,00	16,95	200,00	50,00	10,00	260,00
48	Darbu vadība, uzraudzība, izpildedokumentācijas sagatavošana	kompl.	1,00	8,47	11,80	100,00	50,00	10,00	160,00	8,47	100,00	50,00	10,00	160,00
	TRAUKSMES BALISS IZZIŅOŠANAS SISTĒMA													
	Izziņošanas sistēmas bojāto elementu nomaiņa un remonts													
49	Sistēmas kontroleris (ar iebūvēto 2-40V pastiprinātāju) LBB1 990/000	kompl.	1,00	4,86	7,20	35,00	950,19	5,00	990,19	4,86	35,00	950,19	5,00	990,19
50	Sistēmas pastiprinātājs LBB1 953/20 (REMONTS)	kompl.	1,00	26,39	7,20	190,00	0,00	2,00	192,00	26,39	190,00	0,00	2,00	192,00
51	Zonu selektors LBB1 992/00	kompl.	1,00	3,47	7,20	25,00	504,79	2,00	531,79	3,47	25,00	504,79	2,00	531,79
52	Sistēmas pastiprinātājs LBB1 938/20	kompl.	1,00	3,47	7,20	25,00	534,48	2,00	561,48	3,47	25,00	534,48	2,00	561,48
53	Sistēmas pastiprinātājs LBB1 938/20 (REMONTS)	kompl.	1,00	26,39	7,20	190,00	0,00	2,00	192,00	26,39	190,00	0,00	2,00	192,00
54	Akumulatori (12V/26 Ah)	kompl.	8,00	0,69	7,20	5,00	48,41	0,50	53,91	5,52	40,00	387,28	4,00	431,28
55	Barošanas bloks ar akumulatoru lādētāju PLN-24CHH2	kompl.	1,00	3,47	7,20	25,00	882,95	2,00	909,95	3,47	25,00	882,95	2,00	909,95
56	Barošanas bloks ar akumulatoru lādētāju PLN-24CHH0 (REMONTS)	kompl.	1,00	26,39	7,20	190,00	0,00	2,00	192,00	26,39	190,00	0,00	2,00	192,00
57	Sietas skafpults LBI-UW06-L	kompl.	32,00	1,11	7,20	8,00	9,03	0,20	17,23	35,52	256,00	43,52	3,20	551,32
58	EVAC adapteris LBC1 256/00	kompl.	32,00	0,28	7,20	2,00	1,96	0,10	3,46	8,96	64,00	43,52	3,20	110,72
59	Signalizācijas kabeļis E30 2x0,8	m	1000,00	0,04	7,20	0,29	0,42	0,03	0,74	40,00	290,00	420,00	30,00	740,00
60	Kabeļu kanāls 20x10	m	700,00	0,04	7,20	0,29	0,49	0,03	0,81	28,00	203,00	343,00	21,00	567,00
61	Sīprīnāmi, iezināmatēriāli un palngamatēriāli	kompl.	1,00	62,50	7,20	450,00	200,00	50,00	700,00	62,50	450,00	200,00	50,00	700,00
62	Mērijumi, matēriāli, hermētizācija	kompl.	1,00	12,50	7,20	90,00	40,00	10,00	140,00	12,50	90,00	40,00	10,00	140,00
63	Programmes izpildes, regulēšanas un palaišanas darbi	kompl.	1,00	59,32	11,80	700,00	50,00	10,00	760,00	59,32	700,00	50,00	10,00	760,00
64	Darbu vadība, uzraudzība, izpildedokumentācijas sagatavošana	kompl.	1,00	59,32	11,80	700,00	100,00	10,00	810,00	59,32	700,00	100,00	10,00	810,00
65	Nodošana, apmācība, instrukcijas, ID, uzraudzība utt.	kompl.	1,00	42,37	11,80	500,00	50,00	10,00	560,00	42,37	500,00	50,00	10,00	560,00
66	Esāšo elementu pārbaude, remonts un darbības atjaunošana	kompl.	57,00	0,83	7,20	6,00	1,43	0,20	20,23	47,31	342,00	799,71	11,40	1153,11
67	Sistēmas kabeļu pretstības mērījumi	kompl.	1,00	138,89	7,20	1000,00	50,00	350,00	1400,00	138,89	1000,00	50,00	350,00	1400,00
68	Skafpultu darbības pārbaude	kompl.	57,00	0,56	7,20	4,00	0,20	0,10	4,30	31,92	228,00	11,40	5,70	245,10

Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopējās izmaksas					
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	summa (Ls)
69	Programmēšanas, regulēšanas un palāšanas darbi	kompl	1,00	8,47	11,80	100,00	50,00	10,00	160,00	8,47	100,00	50,00	10,00	160,00
70	Darbu vadība, uzraudzība, izpildedokumentaācijas sagatavošana	kompl	1,00	16,95	11,80	200,00	50,00	10,00	260,00	16,95	200,00	50,00	10,00	260,00
71	Nodrošana, apmācība, instrukcijas, ID, uzraudzība utt.	kompl	1,00	8,47	11,80	100,00	50,00	10,00	160,00	8,47	100,00	50,00	10,00	160,00
Kopā				1 742,97	14 385,00	10 346,07	1 206,00	25 937,07						
Būvgružu un materiālu transports				1,00%				259,37						259,37
Virsziedvumi				1,00%				259,37						259,37
Peļņa				1,00%				259,37						259,37
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %)								3 465,35						3 465,35
Izmaksas kopā								30180,53						30180,53
PVN 21 %								6337,91						6337,91
Pavisam kopā								36518,44						36518,44

Sastādīja

AS "STA Group" projektu vadītājs A. Jermaks

