

Darba daudzumu un izmaksu saraksts
Rīgas nodalnes autoceļu tīklā

pie 2013.gada _____ vienotā nosaukumā
pie līguma Nr.LVC07/1.1.1.

1. pielikums

Nr. p.k.	Šifrs	Darba apraksts vai materiāla nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības cena, Ls/bez PVN)	Summa, Ls
V96 Pavedceļš Lorupeš gravai (Lorupeš caurteka, km0,61)						
1		Mobilizācija	ize	1	1200,00	1200,00
2		Barjeras demontāža	m	4	3,50	14,00
3		Betona konstrukciju atīrīšana no augu zemes	m2	92,75	2,10	194,78
4		Sabrukšu konstrukciju demontāža, utilizācija (teknē, atbalstsiēnā)	m2	40,00	35,00	1400,00
5	2.1.8.	Sīku bojājumu novēršana tilu konstrukcijās	gb	15,00	42,50	637,50
6	5.2.1.	Ceļa sāngrāvja rakšana un profila atjaunošana ar roku darbu (Būvbedres rakšana atbalstsiēnai, upes gultnes atīrīšana ar roku darbu)	m3	15,00	19,59	293,85
7		Būvbedres nostiprināšana ar koka vairogiem	m2	15,00	43,00	645,00
8	3.2.6.1.	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana	gb	6,00	35,75	214,50
9	5.1.1.	Izskalojuma aizbēšana (teknē pamatnes sagatavošana, atbalstsiēnas nostiprināšana)	m3	120,00	24,80	2976,00
10		Atbalstsiēnas betonēšana (betons, armatūra, veidņi)	m3	5,18	630,00	3263,40
11		Teknes betonēšana 30m*0.9*0.15	m3	6,15	630,00	3874,50
12		Betona konstrukciju nosedzošo akmeņu pārmiēšana (esošie akmeņi)	m	6,40	45,00	288,00
13	3.5.1.5.	Barjeru sakārtošana (uzstādīšana)	m	4,00	12,26	49,04
14	5.1.2.1.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	m2	180,00	7,62	1371,60
15	5.1.2.2.	Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu (divas teknes, vienai teknei abās pusēs pa 3m, otrai vienā pusē 3m)	m2	180,00	10,38	1868,40
V15 Rīgas robeža - Silnieki - Puķulejas, (Caurteka km 1,2)						
16	4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana šķembu segumos (šķembu pamatkārta 0/45 h-30cm, šķembas zem asfalta H-30cm)	m3	66	18,82	1242,12
17	4.1.8.	Izlidinošā frēzēšana (galu atfrēzēšana)	m2	18	2,66	47,88
18	4.1.7.	Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (dīlūmkārta h=6cm)	t	45	75,66	3404,70
19	4.1.2.6.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju h-4cm	m2	180	8,74	1573,20

20	5.2.3.	Ceļa sāngrāvjū tīršana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē (caurtekas atrākšana, caurtekas iestrāde izmantot daļu no esošā materiāla)	m3	800	4,39	3512,00
21	5.1.1.	Izskalojumu aizbērsana	m3	50	24,80	1240,00
22	5.1.2.2.	Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu	m2	160	10,38	1660,80
23	5.1.2.1.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	m2	160	7,62	1219,20
24	5.4.2.	Nomaļu mehānizēts remonts	m3	4	26,85	107,40
V75 Ropazi-Griķukrogs, km 7,5						
25	2.2.2.1.2.4.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m	m	22	191,74	4218,28
26		Bojāto gala albalstisietņu nomaļu caurteikai ar diametru 0,75m	gab	3	237,91	713,73
27	4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	m3	300	18,82	5646,00
V96 Pievedceļš Vangāžu ABR, caurteka 2x1,5m, km 0,3						
	2.1.6.2.1.	Nostiprinājums ar akmens bruģi	m2	40	28,91	1156,40
	2.2.2.2.4.	Bojāto gala albalstisietņu nomaļa caurteikai ar diametru 1,50m	galasietņa	4	1 458,08	5832,32
Kopā						
PVN 21%						
10471,56						
Pavisam kopā						
60336,16						

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona
Rīgas nodalnes vadītāja:



A. Roze

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīgas ceļu rajona direktors:



J. Munkens

pie 2013.gada _____ vienošanās
 pie Ģiguma Nr.LVC07/1.1.1.

2.pielikums

APSTIPRINĀTS:

VAS "Latvijas Valsts ceļi" VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Centra reģiona direktors **A.MELNGALIS**

E.Brass

2013.gada 15. maija

DEFEKTU AKTS

Nr.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Garums km	Mērvienība	Darbu daudzums
			no km	līdz km			
1		Mobilizācija	0,61	0,61	0,0	izc	1,00
2		Barjeras demontāža	0,61	0,61	0,0	m	4,00
3		Betona konstrukciju attīrīšana no augu zemes	0,61	0,61	0,0	m2	92,75
4		Sabrukumu konstrukciju demontāža, utilizācija (tekrē, atbalstsienu)	0,61	0,61	0,0	m2	40,00
5		Sīku bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās	0,61	0,61	0,0	gb	15,00
6		Ceļa sāngrāvja rakšana un profila atjaunošana ar roku darbu (Būvbedres rakšana atbalstsienu, upes gultnes attīrīšana ar roku darbu)	0,61	0,61	0,0	m3	15,00
7		Būvbedres nostiprināšana ar koka vairogiem	0,61	0,61	0,0	m2	15,00
8		Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana	0,61	0,61	0,0	gb	6,00
9		Izskalojuma aizbēšana (teknes pamatnes sagatavošana, atbalstsienu nostiprināšana)	0,61	0,61	0,0	m3	120,00
10		Atbalstsienu betonēšana (betons, armatūra, veidņi)	0,61	0,61	0,0	m3	5,18
11		Teknes betonēšana 30m*0.9*0.15	0,61	0,61	0,0	m3	6,15
12		Betona konstrukciju nosedzošo akmeņu pārmūrēšana (esošie akmeņi)	0,61	0,61	0,0	m	6,40
13		Barjeru sakārtošana (uzstādīšana)	0,61	0,61	0,0	m	4,00

Izskalota tekne uzbēruma nogāzē, sabrukusi caurtekas spārma atbalstsienu

8		Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	0,61	0,61	0,0	m2	180,00
		Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu (divas teknes, vienai teknei abās pusēs pa 3m, otrai vienā pusē 3m)	0,61	0,61	0,0	m2	180,00
9		Iesēdumu un bedru labošana šķembu segumos (šķembu pamatkārta 0/45 h-30cm, šķembas zem asfalta H-30cm)	1,20	1,20	0,0	m3	66,00
		Izldzinošā frēzēšana (galu atfrēzēšana)	1,20	1,20	0,0	m2	18,00
		Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (diluņkārtā h=6cm)	1,20	1,20	0,0	t	45,00
		Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, iekļātot asfaltbetonu ar iekļāvēju h-4cm	1,20	1,20	0,0	m2	180,00
		Ceļa sāngrāvju tīršana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē (caurtekas atrakšana, caurtekas iestrāde izmantojot daļu no esošā materiāla)	1,20	1,20	0,0	m3	800,00
		Izskalojumu aizbēršana	1,20	1,20	0,0	m3	50,00
		Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu	1,20	1,20	0,0	m2	160,00
16		Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	1,20	1,20	0,0	m2	160,00
17		Nomalu mehānizēts remonts	1,20	1,20	0,0	m3	4,00
18	Esošā caurteka nenodrošina nepieciešamo ūdens noteci, ceļa klātnē pārmitrināta	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m	7,50	7,50	0,0	m	22,00
19		Bojāto gala atbalststienīņu nomaiņa caurtekai ar diametru 0,75m	7,50	7,50	0,0	gab	3,00
20		Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	7,50	7,50	0,0	m3	300,00
21	Bojāti uzbēruma nostiprinājumi	Nostiprinājums ar akmens bruģi	0,30	0,30	0,0	m2	40,00
22	Sagāzušās caurteku gala sienīņas	Bojāto gala atbalststienīņu nomaiņa caurtekai ar diametru 1,50m	0,30	0,30	0,0	galasienīņa	4,00

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona
Rīgas nodalnes vadītāja:

A. Roze

AS "Latvijas autocoļu uzturētājs"
Rīgas ceļu rajona direktors:

I. Munkens