


DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu sekū likvidācijai Aizkraukles nodales pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.


Nr.p. k	Darba nosaukums	Vienību Izņemj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7
Autoceļš A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltekrievijas robeža (Paternieki) km 132.400 - 132.500						
1	Tīta konusa nostiprinājums ar monoīlto betonu	2.1.6.2.3.	m2	100	26.79	2679.00
2	Izkalojumu aizbēšana	5.1.1.	m3	650	23.72	15418.00
3	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi	5.1.2.1	m2	450	6.84	3078.00
4	Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu	5.1.2.2	m2	450	9.42	4239.00
	Kopā					25414.00
					PVN 21%	5336.94
						30750.94
Kopā darbi pēc līgumcēnām:						
Autoceļš P73 Vecumnieki - Nereta - Subate km 25.800						
1	Izkalojumu aizbēšana	5.1.1.	m3	6	23.72	142.32
	Kopā					142.32
						PVN 21%
						29.89
						172.21
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
Autoceļš P87 Bauska - Aizkraukle km 36.000 - 38.000						
1	Nesaisīta seguma atjaunošana	5.1.1.	m3	33	25.70	848.10
	Kopā					848.10
						PVN 21%
						178.10
						1026.20
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
Autoceļš V918 Zemkopības institūts - Skrīveri km 0.700						
1	Izkalojumu aizbēšana	5.1.1.	m3	4	23.72	94.88
	Kopā					94.88
						PVN 21%
						19.92
						114.80
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
Autoceļš V924 Pļaviņas - Krievciems km 10.000						
1	Izkalojumu aizbēšana	5.1.1.	m3	2	23.72	47.44
	Kopā					47.44
						PVN 21%
						9.96
						57.40
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
Autoceļš V932 Nereta - Gricgale - Erberģe km 3.000 - 35.000						
1	Iesēdumu un bedru labošanas grants un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	98	18.39	1802.22
2	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	192	25.70	4934.40
	Kopā					6736.62
						PVN 21%
						1414.69
						8151.31
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
Autoceļš V937 Mežmuiža - Krīči km 1.000 - 2.000						
1	Iesēdumu un bedru labošanas grants un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	33	18.39	606.87

Nr.p. k.	Darbs nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
				4	5	6
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
	Autoceļš V941 Pārse - Zirņiņi km 0.050					
1	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	13	23.72	308.36
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
	Autoceļš V942 Alunāni - Irši km 5.200					
1	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	18	23.72	426.96
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
	Autoceļš V952 Jaunzemji - Smēdes km 2.000 - 5.000					
1	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	121	25.70	3109.70
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
	Autoceļš V964 Taurupe - Vecbebrī km 13.700 - 14.300					
1	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	50	25.70	1285.00
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
	Autoceļš V1003 Ozolaine - Skaiskalne - Straumes km 17.000 - 21.000					
1	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	101	25.70	2595.70
						Kopā
						PVN 21%
						Kopā darbi pēc līgumcēnām:
						Pavisam kopā ar PVN
						50355.30

Pasūtītājs:
VAS LVC Centra reģiona
Aizkraukles nodalnes vadītājs


Raivis Bricis

Uzņēmējs:
AS LAU Jēkabpils ceļu rajona
Aizkraukles nodalnes vadītājs


Gundars Stāmuris

DEFEKTU AKTS
2013. gada pavasara plūdu postījumu (radīto zaudējumu) likvidēšanai Aizkraukles nodalnes pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā

Nr. p. k.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese			Mēr- vienība	Darba daudzums	Kopā			
			a/c šifrs	no km	līdz km						
1	Pavasara palu rezultātā noskalots uzbērums pirms tilta pāri Aiviektes upei un bojāts tilta konusa betona nostiprinājums	Jāatjauno izkalotais uzbērums	A6	132.400	132.500	m3	650	100			
		Jāatjauno konusa nostiprinājums ar monolīto betonu				m2	100				
		Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu				m2	450				
		Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi				m2	450				
		P73				25.800	25.800		m3	6	43
		V918				0.700	0.700		m3	4	
		V941				0.050	0.050		m3	13	
		V924				10.000	10.000		m3	2	
		V942				5.200	5.200		m3	18	
		P87				36.000	38.000		m3	33	
2	Pavasara palu izskalots autoceļa uzbērums	Jāatjauno izskalotais uzbērums	V1003	20.000	21.000	m3	33	497			
			V1003	17.000	17.280	m3	68				
			V964	13.700	14.300	m3	50				
			V932	10.000	16.000	m3	48				
			V932	3.000	4.000	m3	32				
			V932	18.000	27.000	m3	75				
			V932	4.000	5.000	m3	37				
			V952	2.000	3.000	m3	47				
			V952	4.000	5.000	m3	74				
			3	Pavasara palu laikā tiek pārpludināti atsevišķi autoceļu posmi, tiek bojāts autoceļa segums	Jāatjauno autoceļa segums	V937	1.000		2.000	m3	33
V932	32.000	35.000				m3	98				
V932	32.000	35.000				m3	98				
4	Pavasara palu laikā tiek pārpludināti ceļa posmi, palu ūdens izskalo autoceļu.	Jāatjauno autoceļu seguma izskalojumi.	V932	32.000	35.000	m3	98	131			

Sastādīja: LVC Centra reģiona Aizkraukles nodalnes ceļu būvzinženieris

Jānis Sprukts

SASKAŅOTS:

LVC Centra reģiona Aizkraukles nodalnes vadītājs

Raivis Brics

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻU
 Centra reģiona direktora vietnieks
A.MELNGALIS