

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

2013. gada pavasarī pavasara palu un sniega kušanas tīrīšanu radīto defektu novēršanai Limbažu nodalās pārzinā esošajos autoceļos.

Lzmaksu pozīcija	Specifikācijas Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena LVL	Kopeja izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7

#### a/c P12 Limbaži - Salaegriņa

1	IU 4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana	m3	410	24,09	9876,90
2	IU 5.2.3.	Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	m3	1350	3,74	5049,00

#### a/c V78 Saulkrasti - Vidriži

1	IU 4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu un uzlabotas grunts ceļos	m3	120	15,91	1909,20
---	-----------	--	----	-----	-------	---------

#### a/c V125 Katvari - Ozoli

1	IU 2.2.2.1.2.1.	Plasmasas caurtekas ar diametru 0,4 m iebūve	m	6	62,16	372,96
2	IU 2.2.2.1.2.2.	Plasmasas caurtekas ar diametru 0,5 m iebūve	m	10	77,07	770,70
3	IU 5.2.3.	Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	m3	290	3,74	1084,60

#### a/c V166 Valmiera - Dikļi - Augstroze

1	IU 2.2.2.1.3.2.	Dz/bet. caurtekas ar diametru 0,75 m remonts ar esošiem posmiem	m	4	91,00	364,00
2	IU 2.2.2.1.3.3.	Dz/bet. caurtekas ar diametru 1,0 m remonts ar esošiem posmiem	m	4	135,57	542,28
3	IU 4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu un uzlabotas grunts ceļos	m3	130	15,91	2068,30

<b>Kopā :</b>						<b>22037,94</b>
<b>PVN 21% :</b>						<b>4627,97</b>
<b>Pavisam kopā :</b>						<b>26665,91</b>

LVC Vidzemes reģiona  
Limbažu nodalās vadītājs :



M. Tams

## DEFEKTU AKTS

Pavasara paku un sniega kušanas ūdeņu posījumu radītie defekti Limbažu nodales pārziņā esošajos autoceļos 2013. gada pavasarī.

Nr.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Garums km	Mērvienī ha	Darbu daudzums
			no km	līdz km			
1	2	3	4	5	6	7	8

### a/c P12 Limbaži - Salacgrīva

1	Izskalojumi ceļa segumā un ceļa nogāzēs,	Nesaisīta seguma atjaunošana	35,82	37,19	1,37	m <sup>3</sup>	410
2	sāngrāvis aizplūdis	Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	35,82	37,19	1,37	m <sup>3</sup>	1350

### a/c V78 Saulkrasti - Vidriži

1	Izskalojumi ceļa segumā	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotas grants ceļos	7,95	8,26	0,31	m <sup>3</sup>	120
---	-------------------------	---	------	------	------	----------------	-----

### a/c V125 Katvari - Ozoli

1	Nav nodrošināta ūdens atvade, sāngrāvis	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m iebūve	4,305			m	6
2	aizplūdis	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m iebūve	8,311			m	10
3		Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	4,25	4,51	0,26	m <sup>3</sup>	290
			8,22	8,47	0,25		


### a/c V166 Valmiera - Dikļi - Augstroze

1	Izskalojumi ceļa segumā, nav nodrošināta	Dz/bet. caurtekas ar diametru 0,75 m remonts ar esošiem posmiem	32,022			m	4
2	ūdens atvade	Dz/bet. caurtekas ar diametru 1,0 m remonts ar esošiem posmiem	33,595			m	4
3		Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotas grants ceļos	31,89	34,13	2,24	m <sup>3</sup>	130

LVC Vidzemes reģiona  
Limbažu nodales vadītājs :



M. Tams

AKCEPTĒTS  
VAS "Latvijas Valsts ceļi"  
Vidzemes reģiona direktors  
  
2013. gada 20. maijā