

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu sekū likvidācijai Smiltēnes nodalās pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.-p. k.	Darba nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmērs	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksas LVL
1	2			4	5	6
	Autoceļš P23 Valka-Vīreši km 12,96 Gaujas tilts					
1.	Sanesumu tīrīšana no upes gultnes	2.1.7.	m3	5	20,83	104,15
	Kopā					104,15
	PVN 21%					21,87
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					126,02
	Autoceļš P25 Smiltene-Strenči km 28,33 Gaujas tilts					
1.	Sanesumu tīrīšana no upes gultnes	2.1.7.	m3	98	20,83	2041,34
	Kopā					2041,34
	PVN 21%					428,68
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					2470,02
	Autoceļš V247 Mēri-Grundzāle-Vizla km 0,732					
1.	Plasīšanas caurteka ar diametru d=0,5m	2.2.2.1.2.2.	m	12,00	77,07	924,84
2.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segtumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	11,10	15,91	176,60
	Kopā					1101,44
	PVN 21%					231,30
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					1332,74
	Autoceļš V254 Vidaga-Grošji-Krustakmens km 0,05-0,2					
1.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segtumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	31,40	15,91	499,57
	Kopā					499,57
	PVN 21%					104,91
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					604,48
	Autoceļš V248 Cirgali-Palsmane-Ūdrupe km 11,1-11,2					
1.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segtumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	20,90	15,91	332,52
	Kopā					332,52
	PVN 21%					69,83

Apstiprinu:
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Vidzemes reģiona direktors

2013. gada 9. maijā.

G. Apinis

Defektu akts

Objekts: plūdu postījumi (radītie zaudējumi) Smiltenes nodalnes pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā

Nr. p.k.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese km	Mēra vien.	Darbu daudzums
1.	Paaugstinoties ūdens līmenim Gaujā, pie tītiem kokū sanesumi a./c. P23 Valka-Vireši a./c. P25 Smiltene-Strenči	Sanesumu tīrīšana no upes gultnes kopā:	12,96 28,33	m3 m3	5 98
2.	a./c. V247 Mēri-Grundzāle-Vizla dz./bet. caurtekas izskalojums un sabrūkums	Jaunas caurtekas d=0,5m izbūve	0,732	m	12
3.	Iesēdumi un bedres grants, šķembu segumos, normalēs un izskalojumi plūdu rezultātā, autoceļos: V247 Mēri-Grundzāle-Vizla V254 Vidaga-Groši-Krustakmens V248 Cīrgaļi-Palsmene-Ūdrupe V247 Mēri-Grundzāle-Vizla V250 Blome-Strante-Smiltene	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	0,732 0,05-0,2 11,1-11,2 15,4-15,5 8,5	m3 m3 m3 m3 m3	11,1 31,4 20,9 21,8 7,3

	V251 Branti-Pienīgi-Launkalne		3,9	m3	6,1
	V267 Kieģeļcepijs-Līdzole		2,5	m3	6
		kopā:		m3	104,6
4.	P25 Smiltene-Strenči	Nomāju iesēdumu aizpildīšana	27,8-27,9	m3	2,6
5.	V242 Raudīga-Višķi	Izskalojumu aizbēršana	5,4-5,41	m3	9,7
	V250 Blome-Strante-Smiltene	kopā:	2,7	m3	3,2
				m3	12,9

Pasūtītājs

VAS LVC Vidzemes reģiona

Smiltenes nodalnes vadītājs:


Uzņēmējs

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Valmieras ceļu rajona Smiltenes nodalnes vadītājs:



J. Jansons



G. Belickis