

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts piūdu seku likvidācijai Cēsu nodaļas pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā

Reģions	Vidzemes
Rajons	Cēsu
Ceļa Nr.	V330
Ceļa nosaukums	Dukuri - Rāmnieki
km no	4.700
km līdz	4.800
Posma garums (km)	0,100

Izmaksu pozīcija	Specifi- kācijas Nr.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6*	7*
1	IU 5.2.4.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbārti	m ³	320	4,87	1558,40
2	IU 5.1.1.	Izskalojuma aizbēršana	m ³	140	20,25	2835,00
3	IU 4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	m ³	180	15,72	2829,60
4	IU 4.2.3.1.	Ceļa klātnes profilēšana līdz 8m platumam	km	1	38,24	38,24
Kopā:						7261,24
PVN 21 %						1524,86
Pavisam kopā:						8786,10

Sastādīja:
LVC Vidzemes reģiona
Cēsu nodaļas būvzinieciere




L. Raviņa

Saskaņots:
LVC Vidzemes reģiona
Cēsu nodaļas vadītājs



U. Plendišķis

APSTIPRINU :
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
Vidzemes reģiona direktors

G. Apinis
20 13 . gada 15 . Wpssjy

Defektu akts

par plūdu postījumiem (radītajiem zaudējumiem) Cēsu nodaljas pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā.

Šifrs:

Objekts : valsts vietējais autoceļš V 330 Dukuri - Rāmnieki, km 4,700 - 4,800

Nr.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Posma garums, m	Mēr- vienība	Darba daudzums
			no km	līdz km			
1.	Pavasara plūdu rezultātā izskalots autoceļš 100 m garā posmā, visā autoceļa platumā	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	4,700	4,800	100	m ³	320
2.		izskalojuma aizbēršana	4,700	4,800	100	m ³	140
3.		iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4,700	4,800	100	m ³	180
4.		Ceļa klātnes profilēšana līdz 8m platumam	4,700	4,800	100	km	1

Sastādīja :

LVC Vidzemes reģiona

Cēsu nodaljas ceļu būvīnženiere

L. Rāvīna

Saskaņots :

LVC Vidzemes reģiona

Cēsu nodaljas vadītājs

U. Plendišķis

