

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu seku likvidācijai Madonas nodales pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	
1.	1. Autoceļš V842 Lubāna Upatnieki, km 10,5 - 10,6 Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	32	23,77	760,64
	Kopā					760,64
	PVN 21%					159,73
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					920,37
	2. Autoceļš V856 Bērzaune - Zalgauška - Kusa - Oļi - Cēsvalne, 10,9 km Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	28	20,25	567,00
2.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	44	23,77	1045,88
3.	Caurtekas D=2,5x4 m gala bloka nostiprinājums ar monoīrīto betonu	2.1.6.2.3.	m2	2	25,99	51,98
	Kopā					1664,86
	PVN 21%					349,62
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					2014,48
	3. Autoceļš V895 Trušiļi -Mārciena, km 0,0-0,50 Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	84	23,77	1996,68
	Kopā					1996,68
	PVN 21%					419,30
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					2415,98
	4. Autoceļš V884 Madona-Zalgauška-Viesiena-Vestiēna, km 19,2-19,6 Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	36	23,77	855,72
	Kopā					855,72
	PVN 21%					179,70
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					1035,42
	5. Autoceļš V885 Vestiēna- Indrāni- Liepkalne- Ogrestīci, km 3,5-3,6 un km 24,8-25,00 Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	95	23,77	2258,15
	Kopā					2258,15
	PVN 21%					474,21

	Kopā darbi pēc līgumcēnām:							9865,26
	12. Autoceļš V876 Ļaudona - Mārciena- Sauleskalns - Bērzaune, km7,4 -7,45							
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	36	23,77	855,72		
	Kopā					855,72		
	PVN 21%					179,70		
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:							1035,42
	13. Autoceļš P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene, km 58,4 -58,7							
1.	Nomales atjaunošana	5.4.2.1.	m3	76	23,78	1807,28		
	Kopā					1807,28		
	PVN 21%					379,53		
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:							2186,81
	14. Autoceļš V879 Jāņukalns - Jaunkalsnava, km 4,00-4,10							
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	84	23,77	1996,68		
	Kopā					1996,68		
	PVN 21%					419,30		
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:							2415,98
	15. Autoceļš V851 Gaiziņkalns - Lubeja -Gulbēre- Liezēre, km 16,1							
1.	Izskalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	120	20,25	2430,00		
2.	Upes gultnes atīrīšana no sanesumiem	2.1.7.	m3	150	20,83	3124,50		
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	52	23,77	1236,04		
4.	Esošo dz.bet caurtekas posmu D=1,5m x 2 iebūve , mainot pamatu	2.2.2.1.3.3.	m	11	406,35	4469,85		
5.	Jaunu dz.bet caurtekas posmu D=1,5m x 2 iebūve , mainot pamatu	2.2.2.1.1.6.	m	4	932,80	3731,20		
6.	Dz.bet caurtekas ar D=1,5m x 2 gala bloku iebūve	piemērots 2.2.2.2.4.	gab	2	2739,12	5478,24		
	Kopā					20469,83		
	PVN 21%					4298,66		
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:							24768,49
	16. Autoceļš P82 Jaunkalsnava-Ļubāna, km 9,7-9,8; 17,3-17,4 un 23,6-23,65							
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	175	23,77	4159,75		
	Kopā					4159,75		
	PVN 21%					873,55		


	Kopā darbi pēc līgumcēnām:						5033,30
	17. Autoceļš P38 Cesvaine - Velēna, km9,4,9,5						
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	52	23,77	1236,04	
	Kopā					1236,04	
	PVN 21%					259,57	
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:						1495,61
	18. Autoceļš P33 Ērgļi -Jaunpiebalga - Saliņkrogs, km 1,5-1,6;10,3-10,4 un 11,4-11,5						
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	178	23,77	4231,06	
	Kopā					4231,06	
	PVN 21%					888,52	
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:						5119,58
	19. Autoceļš P79 Koknese - Ērgļi, km 31,2 -31,3						
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	55	23,77	1307,35	
2.	Plastmasas caurtekas ar D=0,5 m posmu iebūve	2.2.2.1.2.2.	m	10	76,91	769,10	
	Kopā					2076,45	
	PVN 21%					436,05	
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:						2512,50
	Pavisam kopā ar PVN						78782,28


Pasūtītājs:
 VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 Madonas nodaļas vadītāja:

M. Drunka.

Uzņēmējs:
 AS "Latvijas Autoceļu uzturētājs"
 Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas vadītājs:

V. Kūrens.



Apstiprinu:
 VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 Vidzemes reģiona direktors

 G. Apinis
 2013. gada 9. maijā.

DEFEKTU AKTS

Madona
 2013. gada 7. maijā.

Par plādu postījumiem (radītajiem zaudējumiem) Madonas nodalges pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā.

Komisija, kuras sastāvā ietilpst VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Madonas nodalges vadītāja M. Drunka, VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Madonas nodalges būvzinženieris A. Graudiņš un AS "Latvijas autoceļi"

uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Madonas nodalges vadītājs V. Kūrens, apsekoja Madonas nodalges valsts autoceļu tīklu.

Komisija konstatēja, ka pēc ilgās un sniegotās ziemas, strauji kūstot sniega segai, ir izskaloti un pārplūduši valsts autoceļi.

Kopumā bojājumi ir konstatēti uz šādiem autoceļiem:

NPK	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Posma garums (km)	Merv.	Darbu apjoms	Kopā seguma atjaunošana	Piezīmes
			no km	līdz km					
a/c V842 Lubāna - Upatnieki									
1	Izskalota ceļa klātnē	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	10,500	10,600	0,10	m3	32	32	
a/c V856 Bērzane-Zalgauska - Kusa - Oji - Cēsvaine									
2	Izskalots ceļa uzbērums virs caurtekas	Uzbēruma atjaunošana	10,900	10,900	0,00	m3	28	44	
		Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	10,900	10,950	0,05	m3	44		
		Caurtekas D= 2,5x4 m gala bloka nostiprinājums ar monolīto betonu	10,900	10,900	0,00	m2	2		
a/c V895 Truši - Mārciena									
3	Izskalota ceļa klātnē	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	0,000	0,500	0,50	m3	84	84	
a/c V884 Madona-Zalgauska-Viesiena-Vestiena									
4	Izskalota ceļa klātnē	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	19,200	19,600	0,40	m3	36	36	

a/c V885 Vestiena-Indrāni-Liepkalne- Ogreslīči									
5	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	24,800	25,000	0,20	m ³	65		
			3,500	3,600	0,10	m ³	30	95	
a/c V880 Bērzaune- Viesuņēni- Zīdīņi									
6	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	4,300	4,500	0,20	m ³	81	81	
a/c V873 Ļaudona- Belava									
7	Izskalota ceļa klātne, izskalota caurēka D=0,5 m	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	4,440	4,470	0,03	m ³	51	51	
		Plastmasas caurēkas ar D=0,5 m iebūve	4,450	4,450	0,00	m	10		
a/c V903 Mūrnieki - Gaigaliēši									
8	Izskalota ceļa klātne, izskalota caurēka D=1,0 m	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	1,650	1,680	0,03	m ³	56	56	
		Plastmasas caurēkas ar D=1,0 m iebūve	1,650	1,650	0,00	m	12		
a/c V863 Cēsvalne - Aizkuja									
9	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	1,800	2,000	0,20	m ³	83	83	
a/c V915 Koknese - Odzienu -Jāņukalns- Bērzaune									
10	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	30,500	30,600	0,10	m ³	30		
			36,600	36,650	0,05	m ³	76	106	
a/c V841 Madona- Ļaudona- Jēkabpils									
11	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	11,000	11,180	0,18	m ³	126	343	
			11,250	11,500	0,25	m ³	217		
a/c V876 Ļaudona-Mārciena- Sauleskalns- Bērzaune									
12	Izskalota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	7,400	7,450	0,05	m ³	36	36	
a/c P37 Pļaviņas- Madona- Gulbene									
13	Izskalota ceļa normale	Ceļa nomales atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	58,400	58,700	0,3	m ³	76	76	

a/c V879 Jāņukalns - Jaunkalsnava										
14	Izskatota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	4,000	4,100	0,10	m3	84	84		
a/c V851 Gaiziņkalns - Lubēja - Gulbēre-Liezēre										
15	Izskatota ceļa klātne, izskatots uzbērums, izskatoti caurtekas ar D=1,5 m x 2 posmi	Izskatotās nogāzes aizbēšana un nostiprināšana uzbēruma atjaunošana	16,10	16,10	0,00	m3	120			
		Upes gultnes attīršana no sanesumiem	16,10	16,10	0,00	m3	150			
		Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	16,10	16,10	0,00	m3	52	52		
		Esošo caurtekas posmu D=1,5m x2 iebūve	16,10	16,10	0,00	m	11			
		Jaunu caurtekas posmu D=1,5m x2 iebūve	16,10	16,10	0,00	m	4			
	Caurtekas D=1,5mx2 gala bloku atjaunošana	16,10	16,10	0,00	gb	2				
a/c P82 Jaunkalsnava - Lubāna										
16	Izskatota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	9,700	9,800	0,1	m3	113			
			17,300	17,400	0,1	m3	44	175		
			23,600	23,650	0,05	m3	18			
a/c P38 Cēsaine - Vēlena										
17	Izskatota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	9,400	9,500	0,1	m3	52	52		
a/c P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Salīņkrogs										
18	Izskatota ceļa klātne	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	1,500	1,600	0,1	m3	82			
			10,300	10,400	0,1	m3	42	178		
			11,400	11,500	0,1	m3	54			
a/c P79 Koknese - Ērgļi										

19	Izskaloja ceļa klātne, izskaloja caurteka D=0,5 m	Ceļa seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti	31,200	31,300	0,100	m ³	55	55	
		Plasmasas caurtekas ar D=0,5 m iebūve	31,250	31,250	0,000	m	10		
KOPĀ:								1719	

Komisija nolēma uzdot uzņēmējam – AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļai sastādīt izmaksu aprēķinu plūdu postījumu atjaunošanas darbiem.

Sakarā ar to, ka šādi darbi tik liela apjomā ikdienas uzturēšanas darbu plānā nav paredzēti, tad nepietiekoša finansējuma apstākļos komisija nolēma lūgt papildus finansējumu, saskaņā ar aprēķināto izmaksu sarakstu.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Madonas nodaļas vadītāja:



M. Drunka.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Madonas nodaļas būvzinženieris:



A. Graudiņš.

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas vadītājs:



V. Kūrens.