

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu seku likvidācijai Ludzas nodalnes pārvaldīšanā esošajā autoceļā tīklā


Nr.p k.	Darba nosaukums	Vienību Izņemj. Nr.	Vienību Izmeri	Darba daudzums	Vienības cena L/VL	Darbu izmaksas L/VL
1	2	3	4	5	6	
1.	Autoceļš P49 Kārsava - Ludza - Ezerņieki km 52,100					
	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8 uzstādīšana	2.2.2.1.2.4.	m	12	184,66	2215,92
	Kopā					2215,92
	PVN 21%					465,34
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					2681,26
	Autoceļš V509 Diatlovka - Aizpūre - Apšņukalns km 1,400 - 1,900					
1.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	800	24,22	19376,00
	Kopā					19376,00
	PVN 21%					4068,96
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					23444,96
	Autoceļš V510 Zilupe - Dilāni - Krivanda km 13,750 - 16,220					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	8	87,32	698,56
2.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	1200	15,65	18780,00
3.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtņē	5.2.3.	m3	520	3,74	1944,80
	Kopā					21423,36
	PVN 21%					4498,91
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					25922,27
	Autoceļš V514 Duboviki - Lauderi km 6,340					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,8 uzstādīšana	2.2.2.1.2.4.	m	12	184,66	2215,92
	Kopā					2215,92
	PVN 21%					465,34
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					2681,26
	Autoceļš V524 Ņukši - Rosica km 3,650 - 4,350					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	20	87,32	1746,40
2.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtņē	5.2.4.	m3	280	4,87	1363,60
	Kopā					3110,00
	PVN 21%					653,10
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					3763,10

Nr.p. l.	Darba nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmērs	Darba daudzums	Viensas cena LVL	Darbu izmaksa LVL
				4	5	6
1.	Autoceļš V526 Ludza - Auziņi - Stoleroņa km 6,150 - 6,360					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,4 uzstādīšana	2.2.2.1.2.1.	m	10	71.76	717.60
2.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m ³	100	24.22	2422.00
3.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	5.2.4.	m ³	160	4.87	779.20
	Kopā					3918.80
	PVN 21%					822.95
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					4741.75
	Autoceļš V545 Vecslabada - Skaune km 6,200 - 8,460					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	8	87.32	698.56
2.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m ³	200	24.22	4844.00
3.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	5.2.4.	m ³	480	4.87	2337.60
	Kopā					7880.16
	PVN 21%					1654.83
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					9534.99
	Autoceļš V607 Zamševiki - Tīmani - Zirgi km 16,500 - 16,600					
1.	Plastmasas caurteku ar diametru 0,4 uzstādīšana	2.2.2.1.2.1.	m	8	71.76	574.08
2.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	5.2.4.	m ³	150	4.87	730.50
	Kopā					1304.58
	PVN 21%					273.96
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					1578.54
	Pavisam kopā ar PVN					74348.14

Pasūtītājs:

VAS LVC Latgales reģiona
Ludzas nodaļas vadītājs

I. Kalvītis



Uzņēmējs:

AS LAU Rēzeknes ceļu rajona
Ludzas nodaļas vadītāja

E. Vindača



DEFEKTU AKTS
par plndu postījumiem (radītiem zaudējumiem) Ludzas nodalās pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā

Nr. p. k.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese			Mēr- vienība	Darba daudzums
			a/c šifrs	no km	līdz km		
1	Izskalotas nepietiekoša diametra caurtekas ($d=0,6$ un $0,75m$). Vairāki caurteku posmi mehāniski bojāti, vairāki dažādu diametru. Caurteku remonts veikts pārītekot esošos caurteku posmus	Bojātās caurtekas jānomaina pret plastmasas caurtekām ar diametru $0,8m$	P49	52.1		m	12
			V514	6.34		m	12
2	Aizsērējušas meliorācijas sistēmas drenas, kā rezultātā pavasara palu laikā sistematiski tiek izskalota ceļa klātnē un applūdināti blakus esošie lauki	Pāri ceļam jāiebūvē caurtekas ar diametru $0,5m$	V510	13.75		m	8
			V524	3.7		m	10
			V524	4.3		m	10
			V545	8.46		m	8
			V526	6.28		m	10
			V607	16.6		m	8
			V526	6.15	6.26	m ³	160
			V524	3.65	3.75	m ³	140
			V524	4.25	4.35	m ³	140
			V545	6.2	6.8	m ³	480
3	Pavasara palu laikā sistematiski tiek papildināts ceļa V509 posms, ūdens augstums līdz $20cm$. Tiek izskalots grants smalkās frakcijas materiāls	Jāuzbūvē $16cm$ bieza sagatavotas grants kārtā	V509	1.4	1.9	m ³	800
			V510	15.9	16.26	m ³	1200
4	Pavasara palu laikā sistematiski tiek papildināts ceļa V510 posms, ūdens augstums šogad dziļāka vieta bija $65cm$	Jāiestrādā vidēji $40cm$ bieza dabīgās grants kārtā Jāīnā ceļa sāngrāvji (izmērot grūni atbērti)	V510	15.9	16.26	m ³	520
			V526	6.12	6.22	m ³	100
5	Pavasara palu laikā sistematiski tiek papildināti atsevišķi ceļu posmi	Jāiestrādā vidēji $10cm$ bieza sagatavotas grants kārtā	V545	6.2	6.3	m ³	100
			V545	6.7	6.8	m ³	100

Sastādīja: LVC Latgales reģiona Ludzas nodalās ceļu būvzinieniers

E. Urzleņš

SASKAŅOTS:

LVC Latgales reģiona Ludzas nodalās vadītājs

I. Kalvītis

