

## Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

**Plūdu seku likvidācijai uz LVC Jēkabpils nodaļas pārraudzībā esošā vietējās nozīmes valsts  
autoceļa V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste km 41.900 - 58.700**

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mēra vienīb a	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6
kalkulācija	Uzbēruma atjaunošana ar dabīgo grunti.	m <sup>3</sup>	396	12.05	4771.80
4.2.5.	Seguma atjaunošana ar dabīgo grants materiālu.	m <sup>3</sup>	5200.6	15.65	81389.39
kalkulācija	Uzbēruma atjaunošana 50cm biezumā ar smilts materiālu.	m <sup>3</sup>	680	14.12	9601.60
4.2.2.	Grants seguma atjaunošana ar sagatavotu grants maisījumu.	m <sup>3</sup>	400	24.22	9688.00
<b>Kopā:</b>					<b>105450.79</b>
PVN (21%):					22144.67
<b>Pavisam kopā:</b>					<b>127595.46</b>


Pasūtītājs:  
"Latvijas Valsts ceļi"  
nodaļas vadītājs

VAS Uzņēmējs:  
Jēkabpils AS "Latvijas autoceļu uzturētājs"  
Jēkabpils ceļu rajona Jēkabpils nodaļas vadītājs

2013.gada 9.maijā



..... A. Rūrāns



..... O. Munčs

Apstiprinu:  
 VAS Latvijas Valsts ceļi  
 Latgales reģiona direktors  
 J.Čudarāns  
 2013.gada 10. maijā

## DEFEKTU AKTS

Jēkabpils  
 2013.gada 7.maijā

Par plūdu radītajiem bojājumiem valsts vietējam a/c V783 Jēkabpils – Dignāja - Ilūkste  
 no 41.900 km līdz 58.700 km


Komisija, kuras sastāvā ietilpst VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Jēkabpils nodaļas vadītājs A.Rūrāns, VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Jēkabpils nodaļas būvinženieris J.Zamuška un AS "Latvijas autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajona direktors A.Ivbulis, apsekoja valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste Ilūkste no 41.900 km līdz 58.700 km.

Komisija konstatēja, ka plūdu rezultātā autoceļam ir nodarīti sekojoši bojājumi:


NPK	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese		Posma garums (m)	Mērv.	Darbu apjoms	Kopā
			no km	līdz km				
<b>V783 a/c Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste km 41.900 - 58.700</b>								
1	Palu ūdeņu ietekmē noskalota autoceļa uzbēruma grunts.	Uzbēruma atjaunošana izskalojumu vietā ar dabīgo grunti	48.720	48.737	17	m <sup>3</sup>	396.0	396.0
		Uzbēruma atjaunošana 50cm biezumā ar smilts materiālu.	58.240	58.410	170.0	m <sup>3</sup>	680.0	680.0
2	Palu ūdeņu ietekmē noskalota daļa grunts uzlabotās un grants segas.	Seguma atjaunošana 10cm biezumā ar dabīgo grants materiālu.	41.900	42.370	470.0	m <sup>3</sup>	329.0	5200.6
			44.190	44.290	100.0	m <sup>3</sup>	70.0	
			44.860	45.280	420.0	m <sup>3</sup>	252.0	
			45.400	46.240	840.0	m <sup>3</sup>	504.0	
			47.620	48.720	1100.0	m <sup>3</sup>	660.0	
			48.750	49.680	930.0	m <sup>3</sup>	558.0	
			49.810	51.000	1190.0	m <sup>3</sup>	714.0	
			51.100	51.240	140.0	m <sup>3</sup>	84.0	
			51.500	51.780	280.0	m <sup>3</sup>	168.0	
			52.000	52.140	140.0	m <sup>3</sup>	84.0	
			52.510	52.680	170.0	m <sup>3</sup>	102.0	
			52.800	53.400	600.0	m <sup>3</sup>	360.0	
			53.600	54.200	600.0	m <sup>3</sup>	360.0	
			54.400	55.000	600.0	m <sup>3</sup>	360.0	
			55.140	55.380	240.0	m <sup>3</sup>	144.0	
		55.600	55.800	200.0	m <sup>3</sup>	120.0		
		58.410	58.760	350.0	m <sup>3</sup>	280.0		
		Seguma atjaunošana 20cm biezumā ar dabīgo grants materiālu.	48.720	48.737	17	m <sup>3</sup>	23.8	
			49.430	49.437	7.0	m <sup>3</sup>	9.8	
			49.900	49.915	15.0	m <sup>3</sup>	18.0	
		Seguma atjaunošana 20cm biezumā ar sagatavoto grants materiālu.	58.200	58.450	250.0	m <sup>3</sup>	400.0	400.0

Komisija nolēma uzdot uzņēmējam – AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajona Jēkabpils nodaļai sastādīt izmaksu aprēķinu plūdu radīto zaudējumu novēršanai.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Jēkabpils nodaļas vadītājs

 A.Rūrāns

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Jēkabpils nodaļas būvinženieris

 J.Zamuška

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajona direktors

 A.Ivbulis