

Darbu daudzumu saraksts

plūdu seku likvidācijai Preiļu nodalās pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Projekts	LVC UPD	Darba nosaukums		Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksas LVL
Rajons	Preiļu rajons	Izmaksu pozīcija	Specifika Nr.	5	6	7	8
Darības sfera	2.1.2 Grants segumi						
		V736 Priekuli-Jezuitnova		N/A			
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	90,00	15,65	1408,50
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	90,00	24,22	2179,80
		V737 Kokorēši-Jezuitnova-Dravnieki					
2.2.2.1.2.4.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m izbūve			m	12,00	184,66	2215,92
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	75,00	15,65	1173,75
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	75,00	24,22	1816,50
		V740 Ziemuli-Lomi-Riebiņi					
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	870,00	24,22	21071,40
		V750 Stolderi-Upmala					
2.2.2.1.2.1.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m izbūve			m	12,00	71,68	860,16
2.2.2.1.2.2.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m			m	12,00	87,32	1047,84
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	75,00	15,65	1173,75
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	315,00	24,22	7629,30
		V751 Upmala-Ančkini-Pienī-Kausa					
2.2.2.1.2.2.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m			m	12,00	87,32	1047,84
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	150,00	15,65	2347,50
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	630,00	24,22	15258,60
5.2.2.	Ceļa sāngrāvju mehānizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri			m3	1050,00	2,83	2971,50
		V754 Līvāni-Gavartne-Steki					
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	750,00	15,65	11737,50
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	750,00	24,22	18165,00
		V758 Priedecēls pārcelšuvei Līvāni-Lasa					
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	45,00	24,22	1089,90
		V759 Kozupe-Svirksīši					
2.2.2.1.2.1.	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m			m	10,00	71,68	716,80
4.2.5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos			m3	280,00	15,65	4382,00
4.2.2.	Nesaisīta seguma atjaunošana			m3	280,00	24,22	6781,60
5.2.2.	Ceļa sāngrāvju mehānizēta tīrīšana un atjaunošana ar motorgreideri			m3	800,00	2,83	2264,00
				Kopa:			107339,16
				G.Jakovels			22541,22
							PVN 21%:
							129880,38
							Pavisam kopa:


VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģiona Preiļu nodalās vadītāja p.i.:

Sastādīja:

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Preiļu nodalās ceļu būvzinātnieks:

A.Ūpenieks

Veidlapa apstiprināta ar 2006. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 20.

 J.Čudarāns

2013.gada 19. maijā

DEFEKTU AKTS

par plūdu postījumiem (radītajiem zaudējumiem) Preiļu nodaļas pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā.

Nr. p.k.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese	Mērvienība	Darbu apjoms
1.	<u>V736 Priekuli-Jezufinova</u>				
	Grants segumā izskalotas risas	Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	4,71-4,75	m ³	30
			4,79-4,83	m ³	30
			4,93-4,97	m ²	30
	Nesaistīta seguma atjaunošana		4,71-4,75	m ³	30
			4,79-4,83	m ³	30
			4,93-4,97	m ²	30
2.	<u>V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki</u>				
	Aizplūdusi un deformēta caurteka ar d=0,8 m	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m izbūve	6,64	m	12
	Grants segumā izskalotas risas		Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	9,35-9,45	m ³
		Nesaistīta seguma atjaunošana	9,35-9,45	m ³	75
3.	<u>V740 Zeimuli-Lomi-Riebini</u>				
	Noskalots grants segums	Nesaistīta seguma atjaunošana	3,3-3,32	m ³	15
			3,78-3,82	m ³	30
			4,15-4,38	m ³	150
			6,44-6,54	m ³	75
			6,7-6,9	m ³	150
			8,25-8,35	m ³	75
			8,6-8,68	m ³	60
			8,75-8,9	m ³	105
			9,15-9,21	m ³	45
			12,8-12,83	m ³	15
			13,8-13,9	m ³	75
			16,2-16,3	m ³	75
4.	<u>V750 Stolderi-Upmala</u>				
	Aizplūdusi un deformēta caurteka	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m izbūve	1,10	m	12
	Grants segumā izskalotas risas	Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	1,04-1,14	m ³	75
			Nesaistīta seguma atjaunošana	1,04-1,14	m ³
	Noskalots grants segums	Nesaistīta seguma atjaunošana	4,51-4,53	m ³	15
			4,8-4,9	m ³	75
			5,55-5,58	m ³	30
			8,80-8,85	m ³	45
				10,1-10,2	m ³

	Aizplūdusi un deformēta caurteka	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m izbūve	6,22	m	12
5.	<u>V751 Upmala-Ančkini-Pienīni-Kauša</u>				
	Grants segumā izskalotas risas	Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	4,45-4,52	m ³	45
			5,3-5,38	m ³	60
			5,97-6,02	m ³	45
	Noskalots grants segums	Nesaistīta seguma atjaunošana	4,45-4,52	m ³	45
			5,3-5,38	m ³	60
			5,97-6,02	m ³	45
			18,53-18,62	m ³	75
			18,78-18,95	m ³	105
			19,05-19,15	m ³	75
			19,28-19,41	m ³	105
			19,66-19,78	m ³	90
	5,97-6,02	m ³	30		
	Aizplūduši sāngrāvji	Sāngrāvju atjaunošana	18,6-20,5	m ³	1050
	Aizplūdusi un deformēta caurteka	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m izbūve	17,15	m	12
6.	<u>V754 Līvāni-Gavartiene-Steki</u>				
	Noskalota grants sega ar apakšējiem slāņiem	Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	6,0-13,0	m ³	750
			Nesaistīta seguma atjaunošana	6,0-13,0	m ³
7.	<u>V758 Pievedceļš pārceļtuvei Līvāni-Zasa</u>				
	Noskalots grants segums	Nesaistīta seguma atjaunošana	0,05-0,20	m ³	45
8.	<u>V759 Rožupe-Švirksti</u>				
	Izskalota caurteka	Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m izbūve	2,60	m	10
	Aizplūduši sāngrāvji	Sāngrāvju atjaunošana	2,1-2,9	m ³	800
	Noskalota grants sega	Iesēdumu un bedru labošana grants ceļos	2,1-2,9	m ³	280
		Nesaistīta seguma atjaunošana	2,1-2,9	m ³	280

VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģiona Preiļu nodaļas vadītāja p.i.:

G.Jakovels

Sastādīja:

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona
Preiļu nodaļas ceļu būvinženieris:

A.Upeniņš