

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu seku likvidācijai Daugdas nodalās pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Vienību izcenoj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
	Autoceļš V621 Asūne - L.Grizāni - Poreče km 18,160 - 18,290					
1.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	7,3	15,65	114,25
2.	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	24	20,18	484,32
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	109,2	24,22	2644,82
	Kopā					3243,39
	PVN 21%					681,11
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					3924,50
	Autoceļš V628 Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne km 14,350 - 21,150					
1.	Plasīšanas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	12	87,32	1047,84
2.	Dzelzbetona caurtekas derīgais esošais posms ar diametru 0,5m	2.2.2.1.3.1.	m	10	86,64	866,40
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	31	15,65	485,15
4.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	75,6	24,22	1831,03
	Kopā					4230,42
	PVN 21%					888,39
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					5118,81
	Autoceļš V641 Peipiņi - Prusaki - Grāveri km 5,180 - 5,250					
1.	Plasīšanas caurteku ar diametru 0,6 uzstādīšana	2.2.2.1.2.3.	m	13	131,53	1709,89
2.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	31,1	15,65	486,72
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	58,8	24,22	1424,14
	Kopā					3620,74
	PVN 21%					760,36
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					4381,10

1	2	3	4	5	6	
Autoceļš V656 Lupandi - Košovci km 4,015 - 6,185						
1.	Plasīšanas caurteku ar diametru 0,6 uzstādīšana	2.2.2.1.2.3.	m	20	131,53	2630,60
2.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m ³	1043,8	15,65	16335,47
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m ³	957	24,22	23178,54
	Kopā					42144,61
						8850,37
						50994,98
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					
	Pavisam kopā ar PVN					64419,39

Pasūtītājs:


VAS LVC Latgales reģiona
Dagdas nodaļas vadītājs



P. Strautiņš

Uzņēmējs:

AS LAU Daugavpils ceļu
rajona direktors



V. Akenčevs

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Autoceļš V628 Piedruja – Indra – Robežnieki – Naujami – Asūne km 14,350 – 21,150												
1.	Izkalota un nobīdīta dz/betona caurteka ar nepietiekamu d=0,3m	Plasmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana							14,380	14,380	m	12	12
2.	Izkalots un nobīdīts dz/b caurtekas posms	Dzelzbetona caurtekas derīgais esošais posms ar diametru 0,5m							21,130	21,130	m	10	10
3.	Ceļa klāmē šķērsvirziska- lojumi, daļēji noskalots grants segums	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos							14,360	14,400	m ³	31,0	31,0
		Nesaisīta seguma atjaunošana							14,350 21,120	14,410 21,150	m ³ m ³	50,4 25,2	75,6
	Autoceļš V641 Peipiņi – Prusaki – Grāveri km 5,180 – 5,250												
1.	Izkalota un nobīdīta dz/betona caurteka ar nepietiekamu d=0,3m	Plasmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana							5,215	5,215	m	13	13
2.	Ceļa klāmē šķērsvirziska- lojumi, daļēji noskalots grants segums	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos							5,190	5,240	m ³	31,1	31,1
		Nesaisīta seguma atjaunošana							5,180	5,250	m ³	58,8	58,8
	Autoceļš V656 Lupandi – Koškovci km 4,015 – 6,185												
1.	Izkalotas un nobīdītas dz/betona caurtekas ar nepietiekamu d=0,3m	Plasmasas caurteku ar diametru 0,6m uzstādīšana							5,143 5,816	5,143 5,816	m m	10 10	20
2.	Ceļa klāmē garenvirziska- lojumi, šķērsvirzisko- lojumi, daļēji noskalots grants segums.	Iesēdumu un bedru labošanas grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos							5,000 5,725 5,850	5,150 5,850 6,185	m ³ m ³ m ³	112,5 93,8 837,5	1043,8
		Nesaisīta seguma atjaunošana							4,015 5,725	5,150 6,185	m ³ m ³	681,0 276,0	957,0

Komisijas lēmums:

1. Uzdot Uzņēmējam – AS „Latvija autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajonam sastādīt ikdienas uzturēšanas darbu izmaksu aprēķinu defektu novēršanai.
2. Lūgt Pasūtītāju – VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldi piešķirt papildus līdzekļus neparedzēto ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai saskaņā ar 2007. gada 20. augusta līgumu „Par valsts autoceļu kompleksās uzturēšanu” Nr. LVC 07/1.1.11. prasībām.

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļas vadītājs:

P. Strautiņš

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļas būvzinženieris:

A. Sadovņikovs

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona direktors:

V. Akenčevs