

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
 plūdu sēku likvidācijai Rēzeknes nodalēs pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Vienību Izcenoj. Nr.	Vienību izmēri	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Darbu izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	
	Autoceļš P56 Malta-Kaunata km 8,500 – 12,700					
1.	Plasmasas caurteku ar diametru 0.5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	36	87,32	3143,52
2.	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	115	20,18	2320,70
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	80	24,22	1937,60
	Kopā					7401,82
	PVN 21%					1554,38
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					8956,20
	Autoceļš P59 Viļāni – Ružina - Malta km 6,010 - 12,050					
1.	Plasmasas caurteku ar diametru 0.5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	26	87,32	2270,32
2.	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	83	20,18	1674,94
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	200	24,22	4844,00
	Kopā					8789,26
	PVN 21%					1845,74
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					10635,00
	Autoceļš V553 Tiskadi – Kruķi - Riebiņi km 1,900 – 4,700					
1.	Plasmasas caurteku ar diametru 0.5 uzstādīšana	2.2.2.1.2.2.	m	24	87,32	2095,68
2.	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	53	20,18	1069,54
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	50	24,22	1211,00
	Kopā					4376,22
	PVN 21%					919,01
	Kopā darbi pēc līgumcenām:					5295,23
	Autoceļš V562 Greivuli - Ilzeskalns km 15,800 – 15,900					
1.	Dzelzbetona caurteku posmu remonts ar diametru 1,5	2.2.2.1.1.6.	m	10	466,57	4665,70
2.	Izkalojumu aizbēršana	5.1.1.	m3	200	20,18	4036,00
	Kopā					8701,70

Pielikums Nr. 1

Akceptēju
Valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona direktors
J. Čudarāns

2013. gada "14." maijā

DEFEKTU AKTS

par plūdu postījumiem (radītajiem zaudējumiem) Rēzeknes nodaļas pārvaldīšanā esošajā valsts autoceļu tīklā.

Rēzekne

2013. gada 14. maijā

Komisija sastāvā: "Pasūtītāja" pārstāvi VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs V. Striāns, ceļu būvīnženieris A. Runčs un „Uzņēmēja” pārstāvis AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona nodaļas vadītājs A. Kiščenko, apsekojot valsts autoceļus: P56 Malta - Kaunata posmu no 8,500 km līdz 12,700 km, P59 Viļāni – Ružina - Malta posmu no 6,010 km līdz 12,050 km, V553 Tiskādi – Kruķi - Riebiņi posmu no 1,900 km līdz 4,700 km, V562 Greivuji - Ilzeskalns posmu no 15,800 km līdz 15,900 km, V595 Viļāni – Malas Trūpi - Lomi posmu no 0,400 km līdz 5,800 km un V596 Viļāni – Piskalns - Nagļi posmu no 1,400 km līdz 6,110 km un konstatēja, ka plūdi ir nodarījuši ievērojamus postījumus valsts autoceļiem un to sekū likvidēšanai, lai nodrošinātu un atjaunotu satiksmi valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas kārtībā ir veikti un vēl jāveic šādi ārkārtas uzturēšanas darbi:

Nr.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese								Mērv.	Darbu apjoms	Kopā
			kreisā puse		labā puse		abās pusēs		ceļa platumā				
			no km	līdz km	no km	līdz km	no km	līdz km	no km	līdz km			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Autoceļš P56 Malta-Kaunata km 8,500 – 12,700											
1.	Ceļa klātnē šķērsvirziena- lojumi, daļēji noskalots grants segums	Izskalojumu aizbēršana							12,400	12,500	m ³	60	115
									12,600	12,700	m ³	55	
		Nesaisīta seguma atjaunošana							12,400	12,500	m ³	40	80
									12,600	12,700	m ³	40	
2.	Izkalotas un nobīdītas dz/betona caurtekas	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana							9,500	9,500	m	12	
									10,350	10,350	m	12	
									12,400	12,400	m	12	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Autoceļš P59 Viļāni – Ružina - Malta km 6,010 – 12,050												
1.	Izkalotas un nobīdītas dz/betona caurtekas	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana							6,050 10,300	6,050 10,300	m m	14 12	26
2.	Ceļa klātnē šķēršizska- lojumi, daļēji noskalots grants segums	Izskalojumu aizbēršana Nesaisīta seguma atjaunošana							6,010 6,010	12,050 12,050	m3 m3	83 200	83 200
	Autoceļš V553 Tiskādi – Kruķi - Riebiņi km 1,900 – 4,700												
1.	Izkalotas un nobīdītas dz/betona caurtekas	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana							2,150 4,575	2,150 4,575	m m	12 12	24
2.	Ceļa klātnē šķēršizska- lojumi, daļēji noskalots grants segums	Izskalojumu aizbēršana Nesaisīta seguma atjaunošana							1,900 1,900	2,200 2,200	m3 m3	53 50	53 50
	Autoceļš V562 Greivuli – Ilzeskalns km 15,800 – 15,900												
1.	Izkaloti un nobīdīti dz/betona caurteka posmi ar d=1,5m	Dzelzbetona caurtekas posmu remonts							15,850	15,850	m	10	10
2.	Ceļa klātnē garantizska- lojumi, šķēršizskalojumi,	Izskalojumu aizbēršana					15,800	15,900			m3	200	200
	Autoceļš V595 Viļāni – Maltsas Trūpi km 0,400 – 5,800												
1.	Ceļa klātnē garantizska- lojumi, šķēršizskalojumi, daļēji noskalots grants segums.	Izskalojumu aizbēršana Nesaisīta seguma atjaunošana							0,300 0,500 3,100	0,400 0,600 3,200	m3 m3 m3	56 30 36	122
	Autoceļš V596 Viļāni – Piskalns - Nagļi km 2,300 – 6,110												
1.	Izkalotas un nobīdītas dz/betona caurtekas	Plastmasas caurteku ar diametru 0,5m uzstādīšana							2,810 3,100 4,120 6,110	2,810 3,100 4,120 6,110	m m m m	12 12 12 12	48
2.	Ceļa klātnē garantizska- lojumi, šķēršizskalojumi, daļēji noskalots grants segums.	Izskalojumu aizbēršana Nesaisīta seguma atjaunošana							3,050 3,950 4,700	3,120 4,100 4,800	m3 m3 m3	40 40 66	146
									3,050 3,950 4,700	3,120 4,100 4,800	m3 m3 m3	20 20 40	80

Komisijas lēmums:

1. Sastādīt ikdienas uzturēšanas darbu izmaksu aprēķinu defektu novēršanai.
2. Lūgt Pasūtītāju – VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldi piešķirt papildus līdzekļus neparedzēto ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai saskaņā ar 2007. gada 20. augusta Iegumu „Par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanu” Nr. LVC 07/1.1.12. prasībām.

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs:

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas būvzinženieris:

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona nodaļas vadītājs:



V. Stirāns

A. Runčs

A. Kiščenko