

Objekta nosaukums: "Rembates ielas rekonstrukcija, Lielvārdē"

Objekta adrese: Rembates iela, Lielvārde, Lielvārdes novads

Pasūtītājs: Lielvārdes novada pašvaldība

Uzņēmējs: "IK Projekts"

Pasūtījuma Nr. C04/09

Būvniecības koptāme

Tāmes Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas, Ls
1	LŪK K2 tīklu izbūve posmā no K2-25 akas (krustojums ar Uzvaras ielu), līdz izlaidei Graužupītē (grāvī gar Rembates pagasta robežu)	33 650,42
Pavisam kopā:		33 650,42
PVN 22%		7 403,09
Pavisam kopā ar PVN:		41 053,51

SASTĀDĪJA:

Būvinženiere
Irīna Jankovska



paraksts

PĀRBAUDĪJA:

Normunds Brūcis



paraksts

Nr. p/k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienas vienības cena Ls/mv					Kopējās izmaksas, Ls					
				Laika norma c/st	Darba apm.likme, LVL/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Kopā, LVL	Darb. c/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Summa, LVL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Esošā lietuss kanalizācijas vada d360, demotāža un nostāšanās, atvienojot no esošiem tīkliem būvdarbu robežās	m	3	4,25	2,50	10,62	0,00	13,27	23,89	12,75	31,86	0,00	39,81	71,67
Kopā:									2 673,33	6 674,18	12 691,53	9 129,37	28 495,07	
Transporta izmaksas 5 %														634,58
Tiešās izmaksas kopā bez PVN:														29 129,65

SASTĀDĪJA būvinženiere:


Irīna Jankovska

Irīna Jankovska
paraksts

PĀRBAUDĪJA:

Normunds Brūcis

Normunds Brūcis
paraksts



Objekta nosaukums: "Rembates ielas rekonstrukcija, Lielvārdē"

Objekta adrese: Rembates iela, Lielvārde, Lielvārdes novads

Pasūtītājs: Lielvārdes novada pašvaldība

Uzņēmējs: "IK Projekts"

Pasūtījuma Nr. C04/09


Kopsavilkums

Par kopējo summu, LVL	33 650,42
Kopējā darbietilpība, c/h	2 673,33

Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas	Darba alga (LVL)	Materiāli (LVL)	Mehānis mi (LVL)	Darbietil pība (c/h)
1-9	Lokālā tāme Nr. 1-9	29 129,65	6 674,18	12 691,53	9 129,37	2 673,33
Kopā:		29 129,65	6 674,18	12 691,53	9 129,37	2 673,33
Virszdevumi 5%		1 456,48				
Peļņa 5%		1 456,48				
Darba devēja nodoklis 24.09%		1 607,81				
Pavisam kopā:		33 650,42				

SASTĀDĪJA:

Irīna Jankovska


paraksts

PĀRBAUDĪJA:

Normunds Brucis


paraksts

Objekta nosaukums: "Rembates ielas rekonstrukcija, Lielvārdē"
 Objekta adrese: Rembates iela, Lielvārdē, Lielvārdes novads
 Pasūtītājs: Lielvārdes novada pašvaldība
 Uzņēmējs: "IK Projekts"
 Pasūtījuma Nr. C04/09

Lokālā tāme Nr. 1-9
 Lietus kanalizācijas K2 izbūve

"Rembates ielas rekonstrukcija, Lielvārdē"

Lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve posmā no K2-25 akas (krustojums ar Uzvaras ielu), līdz izlaipei Grauzupītē (grāvi gar Rembates pagasta robežu)
 Tāme sastādīta 2010. gada prognozētajās tirgus cenās, pamatojoties uz LKT sadaļas rasējumiem

Nr. p/k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienas vienības cena Ls/mv										Summa, LVL
				Laika norma c/st	Darba apm. līkme, LVL/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Kopā, LVL	Darb. -ietilpība c/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zemes darbi projektēto K2 kanalizācijas darbu zonā														
1	Augu grunta novākšana 20 cm biežumā	m ³	230	0,54	2,50	1,35	0,00	4,43	5,78	124,20	310,50	0,00	1018,90	1329,40
2	Tranšējas rakšana, projektēto cauruļvadu montāžai, ar nogāžu nostiprināšanu un pamatojuma grunts noblīvēšanu līdz dabīgai blīvuma pakāpei	m ³	1856	0,46	2,50	1,14	0,00	0,36	1,50	853,76	2115,84	0,00	668,16	2784,00
3	Aizsargkārtas apbēruma no esošā smilšaina grunts izbūve virs caurulēs, h=15cm, ar blīvēšanu līdz vajadzīgai blīvēšanas pakāpei	m ³	166	0,16	2,50	0,41	1,26	0,27	1,94	26,56	67,23	209,16	44,82	321,21
4	Tranšējas aizbērsana ar grunti, reķinot no smilšu aizsargkārtas apbēruma augšas līdz projektētai atzīmei	m ³	1664	0,16	2,50	0,41	1,26	0,27	1,94	266,24	673,92	2096,64	449,28	3219,84
5	Izraktas grunts transportēšana uz atbērtni	m ³	26	0,23	2,50	0,59	0,00	0,96	1,55	5,98	15,21	0,00	24,96	40,17
K2 kanalizācijas montāžas darbi														
6	PP vai PVC lietussūdeņu cauruļu Ø315 mm, stiprības klase T8(SN8), ar veidgabalu izbūvi un savienošanu tranšējā un ieguldīšanu dziļumā līdz 2,60 m	m	214	2,5	2,50	6,25	19,15	17,14	42,54	535,00	1337,50	4098,10	3667,96	9103,56
7	PP vai PVC lietussūdeņu cauruļu Ø250 mm, stiprības klase T8(SN8), ar veidgabalu izbūvi un savienošanu tranšējā un ieguldīšanu dziļumā līdz 3,00 m	m	182	1,34	2,50	3,35	5,64	1,32	10,31	243,88	608,79	1026,48	240,24	1875,51

Nr. p/k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienas vienības cena Ls /mv					Kopējās izmaksas, Ls					
				Laika norma c/st	Darba apm.likme, LVL/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Kopā, LVL	Darb.ietilpība c/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Summa, LVL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	PP vai PVC lietisūdeni cauruļu Ø160 mm, stiprības klase T8(SN8), ar veidgabalu izbūvi un savienošanu tranšejā un ieguldīšanu dziļumā līdz 1,40 m (atzari uz privātpaš.) Teleskopiskās skatakas Ø560/315 mm ar teleskopisko cauruli Ø500 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšejā dziļumā līdz 2,70 m	m	100	0,95	2,50	2,39	2,22	1,32	5,93	95,00	238,50	222,00	132,00	592,50
9	Teleskopiskās skatakas Ø560/250 mm ar teleskopisko cauruli Ø500 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšejā dziļumā līdz 3,00 m	kompl.	4	13,28	2,50	33,21	379,67	6,63	419,51	53,12	132,84	1518,66	26,52	1678,02
10	Teleskopisko cauruļu Ø400/315 mm ar teleskopisko cauruli Ø315 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšejā dziļumā līdz 2,00 m	kompl.	4	13,28	2,50	33,21	379,67	6,63	419,51	53,12	132,84	1518,66	26,52	1678,02
11	Skatakas Ø1000 mm no saliekamā dz/betona elementiem ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšejā dziļumā līdz 2,50 m	kompl.	2	7,96	2,50	19,91	130,53	18,59	169,02	15,92	39,81	261,06	37,17	338,04
12	Nogažu nostiprināšana caurule Ø315 izpildes vietā ar vienlaicīgu velēnojamu, vid. biež. 7 cm	m ²	2	2	2,50	5,00	0,00	4,00	9,00	4,00	10,00	0,00	8,00	18,00
Esošo komunikāciju nostiprināšana šķērsošanas vietās:														
14	- gāzes vads, d42 + d110	vietas	3	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	265,50	0,00	265,50
15	- elektrības kabelis	vietas	7	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50
16	- sakaru kabelis	vietas	4	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00
17	- lietus kanalizācija d360	vietas	1	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50
18	Precizēt esošo kabeļu, cauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrotot pirms būvdarbu uzsākšanas	vietas	15	4,78	2,50	11,94	7,97	7,97	27,87	71,70	179,10	119,48	119,48	418,05
19	Zāliena atjaunošana ar augu zemi un daudzgadīgā zālāja sēklām 10 cm biezumā	m ³	115	2,64	2,50	6,60	0,70	22,60	29,90	303,60	759,00	80,50	2599,00	3438,50
Demontāžas darbi														

Nr. p/k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienas vienības cena Ls/mv						Kopējās izmaksas, Ls					Summa, LVL
				Laika norma c/st	Darba epm.līkme, LVL/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL	Kopā, LVL	Darb. ietilpība c/st	Darba alga, LVL	Mater., LVL	Mehān., LVL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	PP vai PVC lietusūdeņu cauruļu Ø160 mm, stiprības klase T8(SN8), ar veidgabalu izbūvi un savienošanu tranšējā un ieguldīšanu dziļumā līdz 1,40 m (atzari uz privātipas.) Teleskopiskās skatakas Ø560/315 mm ar teleskopisko cauruļi Ø500 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšējā dziļumā līdz 2,70 m	m	100	0,95	2,50	2,39	2,22	1,32	5,93	95,00	238,50	222,00	132,00	592,50	
9	Teleskopiskās skatakas Ø560/315 mm ar teleskopisko cauruļi Ø500 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšējā dziļumā līdz 2,70 m	kompl.	4	13,28	2,50	33,21	379,67	6,63	419,51	53,12	132,84	1518,66	26,52	1678,02	
10	Teleskopiskās skatakas Ø560/250 mm ar teleskopisko cauruļi Ø500 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšējā dziļumā līdz 3,00 m	kompl.	4	13,28	2,50	33,21	379,67	6,63	419,51	53,12	132,84	1518,66	26,52	1678,02	
11	Teleskopisko skatakas Ø400/315 mm ar teleskopisko cauruļi Ø315 mm, ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšējā dziļumā līdz 2,00 m	kompl.	2	7,96	2,50	19,91	130,53	18,59	169,02	15,92	39,81	261,06	37,17	338,04	
12	Skatakas Ø1000 mm no saliekamā dz/betona elementiem ar čuguna rāmi un slēgto vāku S40t montāža tranšējā dziļumā līdz 2,50 m	kompl.	1	8,5	2,50	21,24	213,29	26,55	261,08	8,50	21,24	213,29	26,55	261,08	
13	Nogažu nostiprināšana caurule Ø315 izplūdes vietā ar vienlaidus velnojumu, vid. biež. 7 cm	m ²	2	2	2,50	5,00	0,00	4,00	9,00	4,00	10,00	0,00	8,00	18,00	
Esošo komunikāciju nostiprināšana šķērsošanas vietās:															
14	- gāzes vads, d42 + d110	vietas	3	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	265,50	0,00	265,50	
15	- elektrības kabelis	vietas	7	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	
16	- sakaru kabelis	vietas	4	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	
17	- lietus kanalizācija d360	vietas	1	0	2,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	
18	Precizēt esošo kabeļu, cauruļu novietojumu sērsošanas vietās, atrotot pirms būvdarbu uzsākšanas	vietas	15	4,78	2,50	11,94	7,97	7,97	27,87	71,70	179,10	119,48	119,48	418,05	
19	Zāliena aļģaunošana ar augu zemi un daudzgadīgā zaļāja sēklām 10 cm biežumā	m ²	115	2,64	2,50	6,60	0,70	22,60	29,90	303,60	759,00	80,50	2599,00	3438,50	
Demontāžas darbi															